

課 長		課 長 補 佐		合 議		係 長		係		検 算	
								設計年月日	平成27年4月10日		
工事設計書 工事名 羽咋中学校 外構工事Ⅱ (機械設備) 工事箇所 羽咋市中央町地内											
竣工期 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 (工期 日間)											
詳細は別紙設計並びに調書図面の通り											
附属図面 葉											
右仕様											
設 計 用 紙 石川県羽咋市											
一、工事は左の仕様、図面並びに設計内訳書に基づき施工すべし											
一、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修最新版建築・電気設備・機械設備標準仕様書による											
一、係員の指示による											

工事費一金

𠂔也

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

概 要

数

量

金額	
----	--

出来高

	%
1. The company's financial performance is strong.	85%
2. The company's financial performance is weak.	15%
3. The company's financial performance is average.	0%
4. The company's financial performance is poor.	0%
5. The company's financial performance is excellent.	0%
6. The company's financial performance is mediocre.	0%
7. The company's financial performance is outstanding.	0%
8. The company's financial performance is subpar.	0%
9. The company's financial performance is satisfactory.	0%
10. The company's financial performance is disappointing.	0%
11. The company's financial performance is impressive.	0%
12. The company's financial performance is lackluster.	0%
13. The company's financial performance is robust.	0%
14. The company's financial performance is shaky.	0%
15. The company's financial performance is solid.	0%
16. The company's financial performance is flimsy.	0%
17. The company's financial performance is resilient.	0%
18. The company's financial performance is fragile.	0%
19. The company's financial performance is dynamic.	0%
20. The company's financial performance is static.	0%
21. The company's financial performance is innovative.	0%
22. The company's financial performance is conservative.	0%
23. The company's financial performance is aggressive.	0%
24. The company's financial performance is cautious.	0%
25. The company's financial performance is bold.	0%
26. The company's financial performance is timid.	0%
27. The company's financial performance is assertive.	0%
28. The company's financial performance is passive.	0%
29. The company's financial performance is proactive.	0%
30. The company's financial performance is reactive.	0%
31. The company's financial performance is strategic.	0%
32. The company's financial performance is tactical.	0%
33. The company's financial performance is operational.	0%
34. The company's financial performance is administrative.	0%
35. The company's financial performance is managerial.	0%
36. The company's financial performance is executive.	0%
37. The company's financial performance is directorial.	0%
38. The company's financial performance is supervisory.	0%
39. The company's financial performance is coordinative.	0%
40. The company's financial performance is facilitative.	0%
41. The company's financial performance is consultative.	0%
42. The company's financial performance is participative.	0%
43. The company's financial performance is delegative.	0%
44. The company's financial performance is laissez-faire.	0%
45. The company's financial performance is autocratic.	0%
46. The company's financial performance is democratic.	0%
47. The company's financial performance is authoritarian.	0%
48. The company's financial performance is paternalistic.	0%
49. The company's financial performance is benevolent.	0%
50. The company's financial performance is authoritarian.	0%

金	額
---	---

備

考

A. 直接工事費

新 宮 工 事

一式

改修工事

一式

その他工事

一式

小計

B. 共通仮設費

安全管理費含む

新 當 工 事

一式

改修工事

一式

その他工事

一式

小計

名 称	概 要	数 量		金 額	出 来 高		備 考
					%	金 額	
純 工 事 費							
新 営 工 事		一式					
改 修 工 事		一式					
そ の 他 工 事		一式					
小 計							
C. 諸 経 費							
(1) 現 場 管 理 費							
新 営 工 事		一式					
改 修 工 事		一式					
そ の 他 工 事		一式					
小 計							
工 事 原 価 計							
(2) 一 般 管 理 費		一式					
D. 工 事 価 格 計							
E. 消 費 税 相 当 額		一式	8%				
総 計							

設 計 内 訳 書		設 計	平成 年 月 日		設 計 者	株式会社 シグマデザイン建築設計事務所		
		建 設 場 所	羽咋市中央町地内					
工事費一金 円也								
但し、 羽咋中学校 外構工事Ⅱ（機械設備） 直接工事費								
名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						%	金 額	
羽咋中学校 外構工事Ⅱ（機械設備）								
1・井水配管設備工事		式	1.0					
2・雨水利用配管設備工事		式	1.0					
3・西面通路消雪設備工事		式	1.0					

[illegible]

名 称	品 種・形 状・摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1・井水配管設備工事								
PI-1 井水揚水ポンプ	3φ-200V-3.7kW 口径50A 350L/min×350kPa	組	1.0					
	圧力タンク260L 揚水管共 運転制御盤及び付属品共							
同上 据付費		式	1.0					
圧力タンク基礎工事	900*900*200H(有筋)	式	1.0					
既存井戸上部ピット工事	MC-3相当 耐圧蓋付 1200L*800W*800H	ヶ所	1.0					
既存井戸内部調査費	水中カメラ映像解析、揚水試験 水質試験	式	1.0					
(井水配管工事)								
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP65A (屋外地中)	m	30.0					
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP65A (機械室)	m	2.0					
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP25A (機械室)	m	2.0					
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP25A (屋外地中)	m	26.0					
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP20A (屋外地中)	m	6.0					
機械室内配管保温工事	フォームポリスチレン下地SUS仕上げ	式	1.0					
ライニング仕切弁	JIS10K65A	個	1.0					
青銅仕切弁(鉛対策品)	JIS5K32A	個	1.0					
青銅仕切弁(鉛対策品)	JIS5K25A	個	1.0					
青銅仕切弁(鉛対策品)	JIS5K20A	個	2.0					

[illegible]

名 称	品 種・形 状・摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2・雨水利用配管設備工事								
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP40A (屋外地中)	m	15.0					
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP20A (屋外地中)	m	4.0					
既設管接続費	樹脂管40A	ヶ所	1.0					
青銅仕切弁(鉛対策品)	JIS5K20A	個	2.0					
弁柵 VC-P(550H)		ヶ所	2.0					
散水栓	13A(土間埋込SUS製)箱共	ヶ所	2.0					
配管土工事	掘削、埋戻し共(0.13m3バックホウ)	式	1.0					
2・雨水利用配管設備工事 計								

名 称	品 種・形 状・摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
3・西面通路消雪設備工事								
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP75A (機械室)	m	2.0					
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIP75A (屋外地中)	m	9.0					
ライング仕切弁	JIS10K65A	個	1.0					
偏心量100mmゴム製可とう管	80A	本	2.0					
アスファルトカッター切断工事		m	125.0					
掘削工事	掘削(0.13m3バックホウ)	式	1.0					
コンクリート工事	生コン人力打設	式	1.0					
アスファルトカッター復旧費	A-5-15(密粒)	m2	29.0					
舗装機械運搬費	振動ロー 往復	回	1.0					
消雪ブロック ノスル付 据付共	HIVP65φL=5.5M 4個	本	27.0					
消雪ブロック ノスル付 据付共	HIVP65φL=3.0M 2個	本	1.0					
消雪ブロック ノスル付 据付共	HIVP65φL=1.0M 1個	本	1.0					
3・西面通路消雪設備工事 計								

羽咋中学校 外構工事Ⅱ（機械設備）

図番	図 面 名 称	縮尺
M-00	表紙・図面リスト	NO SCALE
M-01	工事仕様書（機械設備）- 1 / 5	NO SCALE
M-02	工事仕様書（機械設備）- 2 / 5	NO SCALE
M-03	工事仕様書（機械設備）- 3 / 5	NO SCALE
M-04	工事仕様書（機械設備）- 4 / 5	NO SCALE
M-05	工事仕様書（機械設備）- 5 / 5	NO SCALE
M-06	外構設備工事配置図	1 : 400
M-07	屋外消雪設備図	1 : 200
M-08	屋外設備機器表・詳細図	1 : 50
M-09	自動制御設備 制御フロー図	1 : 200

工 事 仕 様 書 （機 械 設 備）

I. 工 事 概 要

1. 工 事 名 称
- 羽咋中学校 外構工事Ⅱ（機械設備）
2. 工 事 場 所
- 石川県羽咋市中央町 地内
3. 完 成 期 日
- 平成 27 年 9 月 30 日
4. 建 物 概 要

建 物 名 称	構 造	階 数	延面積 (㎡)	消防令別表第一	備 考
羽咋中学校		階建(地階 階.塔屋 階)		7 項	

5. 別契約の関連工事

- ・建築工事
- 電気設備工事
- ・機械設備工事
- ・冷暖房換気設備工事
- ・暖房設備工事
- ・冷房設備工事
- ・電話設備工事
- ・合併処理設備工事
- ・昇降機設備工事
- ・自家発電設備工事
- ・屋外付帯工事
- 植栽工事
- ・厨房機器設備工事
- ・太陽光発電設備
- 外構工事

6. 工 事 種 目 （●印を付けたものを適用する）

建 物 別 及 び 屋 外 工 事 種 別	工 事 種 別						屋 外
○ 空 気 調 和 設 備	一式	一式	一式	一式	一式		
○ 暖 房 設 備	一式	一式	一式	一式	一式		
○ 換 気 設 備	一式	一式	一式	一式	一式		
○ 排 煙 設 備	一式	一式	一式	一式	一式		
● 自 動 制 御 設 備	一式	一式	一式	一式	一式		
● 衛 生 器 具 設 備	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
● 給 水 設 備	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
● 排 水 設 備	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
○ 給 湯 設 備	一式	一式	一式	一式	一式		
○ 消 火 設 備	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
○ 厨 房 機 器 設 備	一式	一式	一式	一式	一式		
○ ガ ス 設 備	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
● さ く 井 設 備	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
○ 合 併 処 理 設 備	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
● 融 雪 設 備	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
○ 撤 去 工 事	一式	一式	一式	一式	一式	一式	
○							

7. 指定部分 ・ 無 ・ 有（指定期日：平成 年 月 日） 対象部分（ ）

8. 工 事 内 容

- 1・テニスコート及び通路等整備に伴う設備工事。
- 3・給食運搬通路部分は既存井戸を利用し融雪設備を行う工事。
- 4・テニスコート及び緑地帯に井水・雨水を利用した散水設備工事。

9. 設備概要（○印を付けたものを適用する）

方式及び種別	設 備 内 容		
空調方式	・ ダクト方式	・ F C U 方式	・ F C U ダクト併用方式
暖房方式 主熱源	・ パッケージ方式	・ 温水暖房	・ 蒸気暖房
	・	・	・ 温風暖房
自動制御方式	・ 電気式	○ 電子式	・ デジタル式
給水方式	○水道直結式 ・水道直結増圧式 ○加圧式 ・高置水槽式（ ・上水 ・雑用水 ）		
排水方式	建物内汚水、雑排水（ ・ 分流 ○ 合流 ） 建物外放流 1) 汚 水 ○ 直放流下水管 ・ 合併処理槽 2) 雑排水 ○ 直放流下水管 ・ 合併処理槽		
消火設備の種別	・ 屋内消火栓設備	・ スプリンクラー設備	・ 泡消火設備
	・ 不活性ガス消火設備	・ 粉末消火設備	・ 屋外消火栓設備
	・ 連結散水設備	・ 連結送水管	・ フード等用簡易自動消火設備
ガスの種別	・ 都市ガス（種別	・ 発熱量 MJ／Nm ³	・ 供給事業者名
	・ 液化石油ガス		

II. 工 事 仕 様

1. 一 般 仕 様

- 1）新築工事において図面及び本工事仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成25年版）」（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（平成25年版）」（以下、「標準図」という。）による。
- 改修工事において図面及び本工事仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成25年版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び標準図による。ただし、改修標準仕様書に記載されていない事項は標準仕様書による。
- 2）耐震設計・施工については国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修の「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）」による。
- 3）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの標準仕様書・改修標準仕様書を適用する。
2. 特 記 仕 様

- 1） 章、項目は●印の付いたものを適用する。
- 2） 特記事項のうち選択する項目は・印に○の付いたものを適用する。
- 3） 斜線で消去した章は適用しない。

章	項 目	特 記 事 項
●	●技能士の適用	○ 配管施工(配管工事) ・ 建築板金施工(風道製作及び取付け) ○ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(チリングユニット、パッケージ形空気調和機の据付け及び整備) (1-1.5.2)
	●機材等	1) 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの、又は、これらと同等のものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。 (1-1.4.2(a)) 2) 「国等による環境物品等の調達推進等に関する法律」（グリーン購入法）に規定される特定調達品は下記による。 (1-1.4.1(a)) 「公共工事」の品目 ・ 吸収冷水機 ・ 氷蓄熱式空調機器 ・ 排水、通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 ・ 自動水栓 ・ 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 ・ 洋風大便器 ・ 下塗用塗料（重防食） ・ 送風機 ・ ポンプ グリーン購入法の判断基準を満たすことを確認する。 (1-1.4.1(b))
一		
般		
共		
通		
事	●機材の品質 ・性能証明	1) 設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関等が発行する資料等の写しを監督員に提出して承諾を受ける。 (1-1.4.2(C)) なお、標準仕様書に規定される製作図、試験成績表等を含む。 2) 本工事で使用する設備機材等は、指定表に規定するもの、又は、これらと同等のものとする。なお、「評価名簿」に規定するものについては、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿（最新年版）」（(社)公共建築協会）によるほか、これらと同等のものとする。 H20.4.1 改訂
項		

章	項 目	特 記 事 項																								
●	●保険の付保及 事故の補償	5) 請負契約約款第13条第2項に定める監督員の検査を受けて使用すべき工事材料は次のものとする。 (1-1.4.5) ○ 衛生器具 ・ 空調機器 ・ ダクト及び付属品 ・ 消火機器 ○ 塗装材料 ・ 合併処理槽 ・ 厨房機器 ○ ポンプ類 ・ 熱源機器 ○ タンク類 ○ 排水金具																								
	●工事の実績 情報の登録	1. 請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 2. 請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。 3. 請負業者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の写しを工事請負契約締結後1ヶ月以内及び工事完成時に、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 H20.4.1改訂 請負金額1,000万円以上のもは登録を行う。 (1-1.1.4) H21.9.1改訂																								
	●中間検査	中間検査の実施 ・ 有 (回) ・ 無 (1-1.6.2(a)(2)) 実施時期 ・ 天井地下地完了時 ・																								
	●公共事業労務費 調査等に対する 協力	○ 請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査に対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。 1) 調査票等に必要事項を正確に記入、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。 3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働者の資金時間管理を適切に行わなければならない。 4) 対象工事の一部について下請け工事を締結する場合には、当該下請け工事の受注者（当該下請け工事の一部に係る二次以降の下請け人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 ○ 本工事が「建設副産物実態調査」の対象である場合、工事完了後速やかに調査票を作成し、監督員に提出しなければならない。 H20.4.1改訂																								
般	●部分払いの 対象工事材料	請負契約約款第37条第1項に定める部分払いの対象とする工事材料は次のものとする。 ○ 配管 ○ 機器 ○ 器具 ・																								
	●保険	請負契約約款第49条に定める火災保険等は次のものとする。（加入期間は完成期日+14日） ○ 火災保険 ○ 建設工事保険 ○ 組立保険																								
	●監督職員事務所	・ 設けない ○ 設ける[・ 1号 ○ 2号 ・ 3号 ・ 4号 ・ 5号] (10㎡程度) (20㎡程度) (35㎡程度) (60㎡程度) (100㎡程) 監督職員事務所に設ける備品等 ○保護帽 ○安全帯 ○長靴 ○合羽 ○机 ○椅子 ○懐中電灯 ○書棚 ○黒板 ○寒暖計 ○パソコン ○冷暖房完備 (2-4.1.1.(2))																								
	●下請負人	下請負人の決定については工事着手前に下請負人通知書を提出すること。 下請負人は、建設業の許可を有する者を選定するよう努め、下請負人の許可書の写しを提出すること。																								
事	●工事報告書	工事総合進捗表、工事日誌、工事出面報告書、工事箇所図及び現況写真等を記載した工事報告書を毎月月末ごとに提出する。																								
	●施工計画書	工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。 (1-1.2.2)																								
	●工事写真等 の記録	1) 工事写真の撮影は、建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第3版）建築設備編」による。 (1-1.2.4) 2) 請負契約約款第14条第3項に定める工事写真は次のものとする。 ○ 地中埋設配管部 ○ 機器の基礎及びアンカーボルト埋設部 ○ 保温・塗装工程 ○ 天井、トレンチ内の隠ぺい箇所 3) 区分による規格、枚数、部数は次による。 <table><tr><th>区 分</th><th>分 類</th><th>規 格</th><th>撮 影 枚 数</th><th>部数</th><th>備 考</th></tr><tr><td>着工前</td><td>カラー</td><td>サービス版</td><td>監督員の指示による</td><td>1部</td><td>A4版に整理の上、工事期間中は現場事務所に保管し、工事完成時に提出する。</td></tr><tr><td>工事中</td><td>カラー</td><td>サービス版</td><td>監督員の指示による</td><td>1部</td><td></td></tr><tr><td>完成時</td><td>カラー</td><td>サービス版</td><td>監督員の指示による</td><td>2部</td><td>A4版に整理したもの</td></tr></table> 4) 完成写真は次による。 ・ 建築写真撮影業者の撮影した写真とする。 ○ 建築写真撮影業者以外の写真でもよい。 5) 写真はA4版用紙に順序よく貼付又は印刷し、説明事項を記入して提出する。 6) 中間検査又は監督員の指示により、手直しを命じられた工事は、手直し前、中、後が判断できる写真を撮影し、報告書に添え提出する。	区 分	分 類	規 格	撮 影 枚 数	部数	備 考	着工前	カラー	サービス版	監督員の指示による	1部	A4版に整理の上、工事期間中は現場事務所に保管し、工事完成時に提出する。	工事中	カラー	サービス版	監督員の指示による	1部		完成時	カラー	サービス版	監督員の指示による	2部	A4版に整理したもの
	区 分	分 類	規 格	撮 影 枚 数	部数	備 考																				
着工前	カラー	サービス版	監督員の指示による	1部	A4版に整理の上、工事期間中は現場事務所に保管し、工事完成時に提出する。																					
工事中	カラー	サービス版	監督員の指示による	1部																						
完成時	カラー	サービス版	監督員の指示による	2部	A4版に整理したもの																					
項																										

工事名 羽咋中学校 外構工事Ⅱ（機械設備）	番号 M-O 1
図面名 工事仕様書（機械設備）1/5枚組	縮尺 NO SCALE
監 修	
羽咋市教育委員会	
設 計	
株式会社シグマデザイン建築設計事務所 一級建築士142368号 野手有二	

章	項	目	特 記 事 項			
○ 空 気 調 和 暖 房 設 備	4.	ばい煙濃度計	・ 設ける (3-1. 1. 10)			
	5.	ばいじん量測定口	・ 設ける (測定口は径80φとし、取り付け箇所は煙道の直線部とする) (3-1. 1. 9)			
	6.	ダクト	低圧ダクト ・ SUSアングルフランジ工法 (3-1. 14) ・ コーナーボルト工法 (・ 共板フランジ ・ スライドオンフランジ) ・ SUSスパイラルダクト 高圧 1 ダクト (適用範囲は図示による)			
	7.	風量測定口	取り付け箇所は (・ 図示した位置 ・ 送風機吐出ダクト ・ 外気取入れダクト (3-1. 14. 10) ・ 空調機出口チャンバーの分岐ダクト)			
	8.	チャンバー	1) 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 (3-1. 14. 5) 2) 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設け、点検口の大きさは図示による。 3) 外壁に面するガラリーに取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する			
	9.	防煙ダンパー	操作方法 瞬時通電式又は電動式 (3-1. 15. 8) 復帰方式 (・ 遠隔) 定格入力はD C 24 V、0. 7 A 以下とする。			
	10.	ピストンポンパ	復帰方式 (・ 遠隔) (3-1. 15. 10)			
	11.	配管材料	1) 蒸気管 給気管 ・ 配管用炭素鋼管 (黒) ・ (2-2. 1. 2. 2) 還 管 ・ 配管用炭素鋼管 (黒) ・ (2-2. 1. 2. 2) 2) 油管 屋 内 ・ 配管用炭素鋼管 (黒) 地中埋設 ・ ポリエチレン被覆鋼管 (2 層管) (P L P) 屋外露出 ・ 塩化ビニル被覆鋼管 (P L V) ビット内 ・ ポリエチレン被覆鋼管 (1 層管) (P L S) (P L S－F) 3) 冷温水管 ・ 配管用炭素鋼管 (白) ・ (2-2. 1. 2. 1) 4) 冷却水管 ・ 配管用炭素鋼管 (白) ・ (2-2. 1. 2. 1) 5) 膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラーへの給水管は配管用炭素鋼管 (白) とする。 6) 給水管 (加湿用) ・ 配管用炭素鋼管 (白) ・ (2-2. 1. 2. 5) 7) 排水管 (ドレン管) ・ 配管用炭素鋼管 (白) ・ 硬質塩化ビニル管 (ACDP) (2-2. 1. 2. 6) 8) 冷媒配管 ・ 銅管 ・ 断熱材被覆鋼管 (2-2. 1. 2. 4)			
	12.	弁類	・ JIS又はJV (・ 5K ・ 10K (図示部分)) (2-2. 2. 1) ・ 鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。 ・ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。			
	13.	温度計	取付部は下記による。なお温度計は円形指示計 (パイメタル式) とする (2-2. 3. 2) 1) 冷凍機の冷水管 (送り、返り) 及び冷却水管 (送り、返り) 2) 直だし吸収冷温水機の冷温水管 (送り、返り) 及び冷却水管 (送り、返り) 3) ボイラーの温水管 (返り) 4) 空気調和機の冷温水管 (送り、返り) 及び三方弁装置の冷温水管 (返り) 5) 熱交換器の冷温水管 (送り、返り) 6) 冷温水ヘッダーの往ヘッダー及び各返り管 7) 空気調和機の (パッケージ形を含む) のサプライチャンバー、レタンダクト、外気取入れダクト及びレタンチャンバー 8) 温風暖房機の吐出ダクト、レタンダクト、外気取入れダクト及びレタンチャンバー			
	14.	圧力計	取付部は下記による (2-2. 3. 1) 1) 冷凍機の冷水管 (送り、返り) 及び冷却水管 (送り、返り) 2) 直だし吸収冷温水機の冷温水管 (送り、返り) 及び冷却水管 (送り、返り) 3) 空気調和機の冷温水管 (送り、返り) 4) 熱交換器の冷温水管 (送り、返り)			
	15.	瞬間流量計	瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とし、形式及び取付部は下記による。 なお、着脱形の指示計は (・ 40 A 用 個 ・ 100 A 用 個 ・ 250 A 用 個) タッピング付とする。 (2-2. 3. 7) 1) 冷凍機の冷水管及び冷却水管 (送り又は返り) に (・ 着脱形 ・ 固定形) を設ける。 2) 直だし吸収冷温水機の冷温水管及び冷却水管 (送り又は返り) に (・ 着脱形 ・ 固定形) を設ける。 3) 空気調和機の冷温水管 (送り又は返り) に (・ 着脱形 ・ 固定形) を設ける。 4) 冷温水ヘッダーの (・ 送り管 ・ 返り管) に (・ 固定形 ・ 着脱形) を設ける。			
	16.	油面制御装置	制御盤には (・ 給油ポンプ制御 ・ 満油警報 ・ 遠隔警報 ・ 電磁弁制御 ・ 返油ポンプ制御 ・ 減油警報 ・) の端子を設ける。 なお油面制御装置と制御盤間配管配線は製造者の標準仕様とする。 (2-2. 3. 5)			
	17.	絶縁フランジ	図示の箇所に取り付ける。 (2-2. 2. 10)			

章	項	目	特 記 事 項									
○ 空 気 換 気 設 備	18.	保温及び消音内貼り	標準仕様書第 2 編 3. 1. 4 による。ただし、下記については本仕様による。 (2-3. 1. 4) 1) 冷水管、冷温水管の保温は、標準仕様書第 2 編 3. 1. 4 表 2. 3. 2 によるが、防火区画貫通部分はロックウール保温材で行う。 2) 還りダクトの保温 (保温の厚さ 25mm) 範囲は図示による。 3) 外気ダクトの保温 (保温の厚さ 25mm) 範囲は図示による。 4) 膨張管及び膨張タンクよりボイラーへの補給水管の保温は、標準仕様書第 2 編 3. 1. 4 の膨張管の項による。 (2-3. 1. 4) 5) 建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第 2 編 3. 1. 4 の膨張管の項による。 (2-3. 1. 4) 6) 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第 2 編 3. 1. 5 の排水管の項による。 (2-3. 1. 5) 7) 冷媒管の保温外装は下表による。なお、保温化粧ケースは耐候性を有する樹脂製とする。 <table><tr><td>屋内露出</td><td>・ 合成樹脂製カバー</td><td>・ 保温化粧ケース</td></tr><tr><td>屋外露出</td><td>・ ステンレス鋼板</td><td>・ 保温化粧ケース</td></tr></table>				屋内露出	・ 合成樹脂製カバー	・ 保温化粧ケース	屋外露出	・ ステンレス鋼板	・ 保温化粧ケース
	屋内露出	・ 合成樹脂製カバー	・ 保温化粧ケース									
	屋外露出	・ ステンレス鋼板	・ 保温化粧ケース									
	1.	ダクト	低圧ダクト ・ SUSアングルフランジ工法 (3-1. 14. 1) ・ コーナーボルト工法 (・ 共板フランジ ・ スライドオンフランジ) ・ SUSスパイラルダクト 高圧 1 ダクト (適用範囲は図示による)									
	2.	風量測定口	取り付け箇所は (3-1. 14. 10) (・ 図示した位置 ・ 送風機吐出ダクト又は吸込ダクト ・ 外気取入れダクト) とする。									
	3.	チャンバー	空気調和暖房設備の当該項目による。 (3-1. 14. 5)									
	4.	防煙ダンパー	空気調和暖房設備の当該項目による。 (3-1. 15. 8)									
	5.	ピストンポンパ	空気調和暖房設備の当該項目による。 (3-1. 15. 10)									
	6.	排気ダクトのシール	Nシール+Aシール+Bシールをする系統は下記による。 (3-2. 2. 1 (f)) ・ 厨房系統 ・ 浴室 (シャワー室、脱衣室を含む) 系統									
	7.	保温	・ 全熱交換器用の外気及び排気ダクト (保温の厚さ 25mm) 保温種別は標準仕様書第 2 編 3. 1. 4 とする。 ・ 多湿箇所のダクト (保温の厚さ 25mm、範囲は図示による) ・ 外壁から約 1m 以内のダクト (保温の厚さ 25mm) (2-3. 1. 4)									
	8.	耐火措置	自家発電機室用換気ダクトが自家発電機室以外を通過する場合の耐火措置は図示による。									
	○	1. ダクト	・ 亜鉛鉄板 ・ (3-2. 2. 6)									
	排煙設備	2.	排煙口の形式	・ 天井取付 (・ スリット形 ・ パネル形) (3-1. 15. 5) ・ 壁取付 (・ スリット形 ・)								
		3.	排煙口手動開放装置	開放及び復帰方式は下記による。 (3-1. 15. 5) ・ ワイヤー式 ・ 電気式 (遠隔操作 ・ 不要 ・ 要)								
		4.	排煙風量測定	建築設備定期検査業務基準書 (平成 2 0 年版) ((財) 日本建築設備・昇降機センター) の排煙風量の検査方法に準ずる。								
		●	1. 中央監視制御	○ 有り (・ 新設 ○ 既設) ・ 無し (4-1. 4. 1)								
	●	2.	中央監視制御装置の構成・機能	図示による。 (4-1. 4. 2)								
3.		電気計装工事の配線	電線、ケーブルは E M 電線等とする。(機器、盤類は除く) (4-1. 5. 1) 屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。 天井内隠べいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。									
●		1. 小便器用節水装置	図面に特記なき場合は、洗浄水量が 4L/回以下であり、また、使用状況により洗浄量を制御するものとする。 (5-1. 1. 2) ・ 個別感知フラッシュ方式 (・ 埋込形 ・ 露出形 ・ 便器一体形) 長時間不洗浄を補償する洗浄機構を設ける。									
2.		大便器洗浄弁	図面に特記なき場合は、洗浄水量が 10. 5L/回以下とする。 (5-1. 1. 2) ○ 設ける (ビット内は除く) ・ 設けない									
3.		大便器耐火カバー	・ 止水栓付とする。 (5-1. 1. 7)									
4.		手洗器	・ 水抜栓を使用する場合は、水栓は固定こま式とする。 (5-1. 1. 10) ・ 台所流し用水栓は泡沫式とする。 ・ 水抜栓を使用する場合、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。									

章	項	目	特 記 事 項				
給 水 設 備	①.	引込工事	・ 有 (・ 本工事 ・ 別途工事) ○ 無 ※加入負担金は別途				
	②.	量水器	・ 親メーター (・ 貨与品 ・) ○ 子メーター (○ 買取 ・) (2-2. 2. 14)				
	●	3.	量水器樹	・ 水道事業者指定品 (・ 貨与品 ・ 買取) ・ 標準図 M C 形 (5-1. 8. 4) 量水器樹及び弁柙のコンクリート部は工場製品としてもよい。			
	④.	配管材料	1) 一般配管 ○ ポリ粉体ライニング鋼管 (PB) ○ ステンレス鋼管 (2-2. 1. 2. 5) ・ 厨房、浴室等のシンダー内配管はポリ粉体ライニング鋼管 (PD) 2) 地中埋設配管 ・ ポリ粉体ライニング鋼管 (PD) ・ ステンレス鋼管 ○ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) ○ ポリエチレン管 3) 水道直結配管 (屋外) 地中埋設配管は (・ ポリ粉体ライニング鋼管 (PD) ・ ステンレス鋼管 ○ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) ○ ポリエチレン管) とし他の部分は 1) による。 4) 給水引込管 (量水器の 1 次側) は水道事業者の指定によるものとし、材質は図示による。				
	⑤.	弁類	○ 水道直結部分 JIS又はJV (○ 10K ・) (2-2. 2. 1) ○ その他部分 JIS又はJV (○ 5K ・) ○ 呼び径 65 以上の鉄鉄製の弁はライニング弁とする。 ○ 逆止弁の衝撃吸収式はライニング不要とする。 ○ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。				
	6.	水栓柱	○ 人造石研出し製 ・ 合成樹脂製 ・ アルミニウム合金製 ・ ステンレス鋼製 (2-2. 2. 20)				
	7.	絶縁フランジ	図示の箇所に取り付ける。 (2-2. 2. 10)				
	8.	保温	下記のタンクは保温を行う。 (5-1. 4. 2. 4) (5-1. 4. 2. 5) ・ 鋼板製高置タンク ・ 鋼板製受水タンク				
	9.	建物導入部配管	標準図 (・ (a) ・ (b) ○ (c)) による。 (2-2. 4. 1)				
	⑩.	地中埋設標	1) 地中埋設標 ○ 要 (図示の箇所) ・ 不要 (2-2. 7. 1) 2) 埋設表示テープ (倍折金属箔付き) ○ 要 ・ 不要				
	11.	受水槽	1) 材質・形状 ・ 鋼板製一体形 ・ ステンレス鋼板製ハ 標 (溶接組立) ・ ステンレス鋼板製ハ 標 (ボ 標組立) ・ FRP 製一体形 ・ FRP 製ハ 標 2) 仕様区分 ・ 屋内 ・ 屋外 ・ 標準型 ・ 耐雪型 (・ 積雪 m ・)				
	⑫.	高架水槽	1) 材質・形状 ・ 鋼板製一体形 ・ ステンレス鋼板製ハ 標 (溶接組立) ○ ステンレス鋼板製ハ 標 (ボ 標組立) ・ FRP 製一体形 ・ FRP 製ハ 標 2) 仕様区分 ○ 屋内 ・ 屋外 ○ 標準型 ・ 耐雪型 (・ 積雪 m ・)				
	13.	緊急遮断弁装置	・ 設ける (・ 受水槽 ・ 高架水槽) ・ 設けない (2-2. 2. 19) 遮断弁駆動装置 (・ 電気式 ・ 機械式) 地震感知器 (・ 電子式 ・ 機械式)				
	⑬.	雑用水通水試験	飲料水以外の給水管は、誤接続がないことを確認するため衛生器具等の取付け完了後、系統毎に着色水を用いた通水試験等を行う。 (2-2. 9. 3 (b))				

工事名	羽咋中学校 外構工事Ⅱ (機械設備)	番号	M－03
図面名	工事仕様書 (機械設備)	3／5	縮尺 NO SCALE
監 修	羽咋市教育委員会		
設 計	株式会社シグマデザイン建築設計事務所 一級建築士 142368 号 野手有二		

機械

章	項 目	特 記 事 項
● 排水設備	① 配管材料	1) 屋内污水管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) ・耐火 2 層管 (VP) 2) 屋内雑排水管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) ・耐火 2 層管 (VP) 3) 排水通気管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) ・耐火 2 層管 (VP) 4) 屋外排水管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) ・コンクリート管 5) ポンプアップ排水管 ・排水用ノンタルエポキシ塗装鋼管 6) 管の継手 ・配管用炭素鋼管 (白) の接合は、標準仕様書第 2 編 2. 1. 2. 6 による MD ジョイントを使用してもよい。 洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより 1 サイズアップとする。公団形流し等の床上露出部分の配管は、硬質ポリ塩化ビニル管でもよい。 図示箇所にに取り付ける。 標準図によるコンクリート樹及び小口径樹 樹のコンクリート部分は、工場製品としてもよい。
	2. 洗面器等の排水管 3. 満水試験継手 ④ インバート樹・ため樹	
	○ 給湯設備	1. 配管材料 給湯管 (膨張管及び補給水タンクよりボイラーなどへの補給水管を含む。) は ・銅管 ・ ステンレス鋼管 ・ 耐熱性塩ビライニング鋼管 (・ SGP-HVA ・) とする。ただし、銅管を使用する場合で壁又は床埋設箇所は、被覆鋼管又は保温付被覆鋼管としてもよい。 2. 弁類 ・ JIS又はJV (・ 5K ・ 10K (図示部分)) ・ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。 3. 絶縁フランジ 図示の箇所にに取り付ける。 4. 保温 下記によるほか、標準仕様書による。 湯沸器の給排気筒 (二重管) の隠べい箇所は保温を行う。なお、保温の種別は標準仕様書第 2 編 3. 1. 5 の h・ (イ)・Ⅹとする。
	○ 消火設備	1. 配管材料 1) 屋内消火栓 一般 ・ 配管用炭素鋼管 (白) ・ 一般配管用ステンレス鋼管 地中 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 (SGP-VS) 2) 連結送水管 一般 ・ 配管用炭素鋼管 (白) 地中 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 (SGP-VS) 2. 屋内 1 号消火栓箱 ・ HB - 1A ・ HB - 1B ・ 3. 易操作性 1 号消火栓箱 ・ HB - 1A ・ HB - 1B ・ 4. 屋内 2 号消火栓箱 ・ HB - 4A ・ HB - 4B ・ 5. 屋内消火栓開閉弁 ・ 10K 6. 地中埋設管の接合 外面被覆鋼管の呼び径 100A 以下はねじ接合とする。 7. 保温 屋外露出部以外の箇所で凍結する恐れがある箇所には、標準仕様書第 2 編 3. 1. 5 の給水管の項による保温を行う。保温の範囲は図示による。(防凍保温は一般共通事項による。) 8. 建物導入部配管 標準図 (・ (a) ・ (b) ・ (c)) による。 9. 地中埋設標 1) 地中埋設標 ・ 要 (図示の箇所) ・ 不要 2) 埋設表示テープ (倍折金属箔付き) ・ 要 ・ 不要
○ 厨房機器設備	1. 機器の寸法 2. 燃焼機器 3. 機器の固定 4. システム 5. 安全装置	参考寸法とする。 使用ガス (・ 都市ガス ・ 液化石油ガス) 標準仕様書によるほか、次の機器は固定する。(・ ・) ・ ドライシステム ・ ウェットシステム 安全装置の適用は、標準仕様書第 5 編 1. 6. 1 の表 5. 1. 6 による。(5-1. 6. 1)

章	項 目	特 記 事 項
○ ガス設備	1. 配管材料	1) 屋内 ・ 配管用炭素鋼管 (白) 2) 地中埋設 ・ ポリエチレン被覆鋼管 (2 層管) (PLP) ・ ガス用ポリエチレン管 3) 屋外露出 ・ 塩化ビニル被覆鋼管 (PLV) ・ 配管用炭素鋼管 (白) 4) ビット内 ・ ポリエチレン被覆鋼管 (1 層管) (PLS) (PLS-F)
	ガ 2. 充填容器	・ 別途 (・ 50Kg ・ 20Kg ・ 10Kg) × 1 本 × 1 本
	3. 集合装置	標準図「液化石油ガス容器廻り配管要領」による。(2) 本立て。
	ス 4. 転倒防止等	標準図 (・ (a) ・ (b)) による。
	5. メーター	・ 親メーター (・ 貸与品 ・) ・ 子メーター (・ 買取 ・)
	設 6. ガス漏れ警報器	・ 本工事 (図示による) ・ 別途工事 外部警報端子 (・ 無 ・ 有)
	7. ガス遮断装置	・ 要 ・ 不要
	8. 漏洩検知装置	・ 要 ・ 不要
	9. 電気防食	・ 要 ・ 不要
	10. 建物導入部配管	標準図 (・ (a) ・ (b) ・ (c)) による。
	11. 地中埋設標	1) 地中埋設標 ・ 要 (図示の箇所) ・ 不要 2) 埋設表示テープ (倍折金属箔付き) ・ 要 ・ 不要
● さく井設備	① 井戸の深さ	※既存鑿泉井
	2. ケーシング材料	・ 配管用炭素鋼管 (黒) 200A ・ 配管用ステンレス鋼管
	③ スクリーンの位置	※既存鑿泉井
	④ 連続揚水試験	○ 要 (○ 24 時間 揚水量 200L/min ・ 時間) ・ 不要
	⑤ 水質試験	○ 行う
○ 合併処理設備	1. 配管材料・弁類	図示による。
	2. 山止め	山止め壁 ・ 要 ・ 不要
	3. 手続等	官公署への手続又は変更手続は、契約後 30 日以内とし、請負者が代行処理する。(手続き等にかかる費用はすべて請負者の負担とする。)
	4. 測定表	放流水質の測定表を提出する。
	5. 維持管理	工事完成引渡後 6 ヶ月間は請負者が維持管理し、7 条検査を実施する。
● 融雪設備	1. 配管材料	1) 送水管 ○ 耐衝撃性硬質塩ビ管 2) 散水管 ○ 耐衝撃性硬質塩ビ管
	② ノズル・ドレン	材質はステンレス製とし、形式は図示による。
	③ 弁類	・ 図示による ○ 図面に特記なき場合は JIS 又は JV 5K とする。

章	項 目	特 記 事 項				
○ 撤去工事	1. 撤去内容	図示による。				
	2. 保温材	保温材は、配管・ダクトより分離する。				
	3. 支持金物等	ダクト及び配管等の支持金物・吊りボルト等は本工事にて撤去する。				
	4. 冷媒 (フロン類) の回収	フロン類を使用している機器の処理は下記による。 1) 関係法令 ・ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (フロン回収破壊法) ・ 特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法) 2) 業務用冷凍空調機器等 (エアコンディショナー、冷蔵機器、冷凍機器等) で「フロン回収破壊法」の対象となっている機器 ・ 「第一種フロン類回収業者登録通知書」の写しを提出 ・ 「フロン類回収証明書」を提出 3) 家庭用のエアコン等で「家電リサイクル法」の対象となっている機器 ・ 「特定家庭用機器廃棄物管理表」の写しを提出				
	5. 発生材の処理等	引渡しを要するものは指定された場所に整理のうえ、調書を添えて監督員に引き渡す。 ・ なし ・ あり (・ 特別管理産業廃棄物 ・ なし ・ あり (・ 廃石綿等 ・) 請負業者は、適正な処理を manifests トにより確認し、manifests ト一覧表を監督員に提出して、監督員の確認を受ける。 再生資源化を図るもの ・ なし ・ あり (・ 塩ビライニング鋼管、継手 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管、継手 ・)				
(別表－1) 他工事との取り扱い						
	工 事 内 容	機械設備	電気設備	建築工事	備 考	
開口部	はり・床・壁の貫通部 (RC 造)	スリーブ・仮枠	●			
		補強筋			●	建築図面に図示
		穴埋め	●			
	天井・壁の切り込み		●			
外部取付ガ拉里 (ダクト、チャンパの接続用フランジを含む)					●	建築図面に図示
換気扇の取付枠					●	
床下水槽のマンホール蓋					●	
ステンレス流し台 (排水トラップ共)					●	
湯沸室の排気フード					●	
床、天井、壁の点検口					●	
油サービスタンの防油堤					●	
プロパンボンベ庫 (鋼板製は除く)					●	
下流し、足洗い場、玄関の排水			●			
小便器の仕切板 (陶器製)			●			
洗面所、手洗所等の鏡、タタ掛け (下地共)、はめ込型洗面器用フッ素実験台 (陶器製流し、化学水栓、ガス栓、コンセント共付属品を含む)					●	
実験台への配管及び配管接続			●			
ボイラーの煙突、エレベーター乗り場、三方枠					●	鋼板製三方枠は昇降機設備
身障者用手すり (便所、浴室等) 本体設備、下地 (建築)			●		●	
機器の基礎電気配管配線	屋内設備	●				
	屋上設備 (架台、アンカーボルトを除く)				●	
	屋外設備	●				
	架台、アンカーボルト	●				
	特記した基礎					
	機器付属の制御盤以降の配管配線 (接地共)	●				
	機器付属の制御盤への電源供給配管配線	●				
	制御盤と動力盤間の電源供給及び操作回路の渡り配管配線		●			
	機器と付属操作スイッチとの渡り配管配線		●			
	防火戸、防煙ダンパ用制御盤の一次側配管配線		●			
配線	小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線		●			
	衛生器具用凍結予防装置の制御盤への電源供給及び盤以降の配管配線	●				

(注) 鉄骨部分のスリーブ・補強は建築工事

工事名 羽咋中学校 外構工事Ⅱ (機械設備)			番号	M-04
図面名 工事仕様書 (機械設備)			4 / 5	縮尺 NO SCALE
監 修			羽咋市教育委員会	
設 計			株式会社シグマデザイン建築設計事務所 一級建築士 142368 号 野手有二	

（別表－２） 配管（バンド）塗装色標準			
色/バンド（機械室等で２本以上の配管が並ぶ所）			室内露出配管塗装色
配 管 区 分	マンセル記号	日本塗料工業会	
給水管	5BG9/2	R9-631	原則として壁面に合わせ
排水管	N9	R1-1031	〃
給湯管	7.5R8.5/4	R6-148	〃
ガス管	2.5Y8/12	R35-308	〃
消火栓管	7.5R4/15	R38-163	〃
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ配管	10R5.5/14.5	R38-134	〃
連結送水管	7.5R4/15	R38-163	〃
二酸化炭素配管	7.5R4/15	R38-163	〃
泡消火管	7.5R4/15	R38-163	〃
冷温水管	2.5P5/5	R19-937	〃
温水管	5R7/7	R29-151	〃
冷却水管	5B5/6	R13-741	〃
冷水管	10B6/7	R19-737	〃
ドレン管	5PB4/6.5	R23-806	〃
油配管	7.5YR5/6	R21-214	〃
蒸気管	7.5R3/6	R27-143	7.5R3/6 (R27-143)

（別表－３）電子納品仕様書

1. 電子納品とは、出来形管理資料や工事写真等の工事完成図書を電子データで納品するものである。 ここでいう電子データとは、下表に示す各種電子納品要領(案)等で定めるフォーマットに基づいて作成されたものを指す。		
名	称	摘 要
建築CAD図面作成要領（案）		平成14年11月
営繕工事電子納品要領（案）		平成14年11月
工事写真の撮り方（改訂第二版）－建築設備編－		
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（案）		平成14年11月
基準・要領類のダウンロード ： http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_cals.htm		
2. 工事関係書類の最終成果品を、従来の紙での納品と別にCD-Rで1部納品する。なお、工事写真については、カラープリンタで出力したものでよい。		
3. 工事着手時には、事前協議チェックシートを用いて事前協議を行うものとする。工事関係書類の内、電子データで提出するものは、事前協議にて決定する。		
4. 発注者が行うCALS/EC電子納品に関する調査について協力を行うものとする。		
5. 工事完成図書の提出の際は、以下の項目を確認するものとする。 1) 電子成果物作成支援・検査システムによるチェックを行い、エラーがないことを確認すること。 入手先：http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_cals_supportsys.htm 2) 最新のウイルスチェックソフトで、提出物にウイルスが混入していないことを確認すること。 3) 電子納品の媒体はCD-Rを利用することとする。		

ＪＩＳ品目			
品 目	機 材 名	適 用 範 囲	記 事
管及び継手	鋼管		ＪＩＳ Ｇ ３４５２ （配管用炭素鋼管）
	スケジュール鋼管		ＪＩＳ Ｇ ３４５４ （圧力配管用炭素鋼鋼管）
	ステンレス鋼管		ＪＩＳ Ｇ ３４４８ （一般配管用ステンレス鋼管）
	ポリエチレン被覆鋼管		ＪＩＳ Ｇ ３４６９ （ポリエチレン被覆鋼管）
	銅管		ＪＩＳ Ｈ ３３００ （銅及び銅合金継目無管）
	ビニル管		ＪＩＳ Ｋ ６７４１ （硬質ポリ塩化ビニル管）
			ＪＩＳ Ｋ ６７４２ （水道用硬質ポリ塩化ビニル管）
			ＪＩＳ Ｋ ９７９８ （リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管）
	ポリエチレン管		ＪＩＳ Ｋ ６７６２ （水道用ポリエチレン二層管）
	コンクリート管		ＪＩＳ Ａ ５３７２ （遠心力鉄筋コンクリート管）
	鋼管及び外面被覆鋼管継手		ＪＩＳ Ｂ ２３０１ （ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手）
			ＪＩＳ Ｂ ２３０２ （ねじ込み式鋼管製管継手）
	鋼管継手		ＪＩＳ Ｂ ２３０３ （ねじ込み式排水管継手）
	ビニル管継手		ＪＩＳ Ｋ ６７３９ （排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手）
			ＪＩＳ Ｋ ６７４３ （水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手）
弁	青銅弁		ＪＩＳ Ｂ ２０１１ （青銅弁）
	鑄鉄弁		ＪＩＳ Ｂ ２０３１ （ねずみ鑄鉄弁）
			ＪＩＳ Ｂ ２０５１ （可鍛鑄鉄１０kねじ込み形弁）
			ＪＩＳ Ｂ ２０６２ （水道用仕切弁）
	鑄鋼弁		ＪＩＳ Ｂ ２０７１ （鋼製弁）
保温材	ロックウール保温材		ＪＩＳ Ａ ９５０４
	グラスウール保温材		（人造鉱物繊維保温材）
	ポリスチレンフォーム保温材		ＪＩＳ Ａ ９５１１ （発泡プラスチック保温材）
衛生陶器及び水栓	衛生陶器		ＪＩＳ Ａ ５２０７ （衛生陶器）
	水栓		ＪＩＳ Ｂ ２０６１ （給水栓）
放熱器付属品	放熱器トラップ		ＪＩＳ Ｂ ８４０１ （蒸気トラップ）
接合材	溶接棒		ＪＩＳ Ｚ ３２１１ （軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒）
			ＪＩＳ Ｚ ３３２１ （溶接用ｽﾚｽ鋼溶加棒及びソリッドワイヤ）

設備機材等指定表（機械設備）


水マーク表示品目			
品 目	機 材 名	適 用 範 囲	記 事
管及び継手	塩ビライニング鋼管	ＳＧＰ－ＶＡ （一般配管用）	ＪＷＷＡ Ｋ １１６ （水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管）
		ＳＧＰ－ＶＤ （地中配管用）	
	耐熱性ライニング鋼管	ＳＧＰ－ＨＶＡ （給湯用）	ＪＷＷＡ Ｋ １４０ （水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管）
	ポリ粉体鋼管	ＳＧＰ－ＰＢ （一般配管用）	ＪＷＷＡ Ｋ １３２ （水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管）
		ＳＧＰ－ＰＤ （地中配管用）	
	ビニル管		ＪＷＷＡ Ｋ １２９ （水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管）
	ビニル管継手		ＪＷＷＡ Ｋ １３０ （水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手）
	鑄鉄管		ＪＷＷＡ Ｇ １１３ （水道用ダクタイル鑄鉄管）
			ＪＷＷＡ Ｇ １１４ （水道用ダクタイル鑄鉄異形管）

認定品目			
品 目	機 材 名	適 用 範 囲	記 事
保温材	ポリスチレンフォーム保温材	保温板及び筒以外の成形品	ＪＩＳマーク表示認可工場で製造されたもの
ポンプ	消火ポンプユニット		（財）日本消防設備安全センターの認定証票が貼付されたもの
ガス湯沸器	貯湯湯沸器		（財）日本ガス機器検査協会の合格証票が貼付されたもの
	瞬間湯沸器		
排煙機	排煙機		（財）日本建築センターの性能評定マークが貼付されたもの
ガス漏れ 警報装置類	ガス漏れ警報器		（財）日本ガス機器検査協会の合格証票又は高压ガス保安協会の検定合格証票が貼付されたもの
	ガス漏れ警報装置	中継器及び受信機	日本消防検定協会の検定合格証票が貼付されたもの
	ガス遮断装置		（財）日本ガス機器検査協会の合格証票又は（財）日本エルピーガス機器検査協会の検査合格証票が貼付されたもの
ダクト 付属品	防火ダンパー 防火防煙ダンパー		日本防排煙工業会の適合証票が貼付されたもの
阻集機	グリース阻集器	工場製作品 （１００リットル以下）	日本阻集器工業会グリース阻集器認定委員会の認定証票が貼付されたもの


評価名簿		
品 目		記 事
ボイラー、温水発生機、冷凍機、冷却塔、空気調和機、空気清浄装置、全熱交換器、送風機類、ポンプ類、ダクト付属品、自動制御、衛生器具ユニット、タンク、消火装置、厨房機器、鑄鉄製ふた等		国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿（最新年版）」による

工事名	羽咋中学校 外構工事Ⅱ（機械設備）	番号	M－05
図面名	工事仕様書（機械設備）	5／5	縮尺 NO SCALE
監 修	羽咋市教育委員会		
設 計	株式会社シグマデザイン建築設計事務所 一級建築士142368号 野手有二		

機械機材等指定表





消雪散水条件	
消雪面積合計≒975m ²	道路幅員≒5.0m (中央散水方式)
散水温度14℃	外気温-2.0℃
交通量=0	日降雪量20cm/day
上記条件より	散水量=0.3L/min
井戸×2	揚水能力=975m ² ×0.3L/min×1.2≒350L/min




さく井工事		数量	形 式	井戸径	井戸ケーシング	井戸深さ	井戸ビット	設置場所		備 考	
記号	名 称			φ	-	m	mm	階	室名		
-	既存井戸上部ビット工事	1	-	200	SGP-（黒）	40	1200x800×800H（耐圧鍍物2枚蓋付）	ー	屋外通路部分	既存ケーシングSGP200A-内部調査（揚水試験・水質試験(12項目+マンガン）・水中カメラによる映像解析）	参考型番：-



消雪用井水ポンプ		台数	形 式	口径	水量	揚程	電動機 出力	電源 (60Hz)	基礎	設置場所		備 考	
記号	名 称			φ	L/min	kPa	kW	φ-V	mm	階	室名		
PI-1	井水揚水ポンプ	1	深井戸水中ポンプ	50	350	350	3.7	3-200	ー	1	通路	水中ケーブφ40m・他標準付属品共 井戸蓋ユニット 仕切弁/逆止弁 揚水管SGP製 水中電極40.0m 連成計共 屋内壁掛型耐塩仕様制御盤、圧力SW運転/運転制御用タイマー付、一括警報端子付、スノーセンサー自動切替SW付	参考型番：US2-506-3.7C(川本)
												圧力タンク（低圧型）第2種圧力容器260L 安全弁 圧力SW 圧力計 自動排気弁共 参考形式（PT68-26-3.5K-50） 排水弁配管工事共	





消雪系統	散水面積	散水量	ノズル仕様	数	ノズル散水量
消雪A系統	205.0m2	61.50L/min	4穴45度3φ穴	24	3L*24=72L/min
消雪B系統	193.0m2	57.90L/min	4穴45度3φ穴	25	3L*25=75L/min
消雪C系統	145.0m2	43.50L/min	4穴45度3φ穴	16	3L*16=48L/min
消雪D系統	432.0m2	129.60L/min	4穴45度3φ穴	46	3L*46=138L/min
合計面積	975.0m2	292.50L/min		111	3L*111=333L/min
※散水条件：外気温-2℃・散水温度14℃・降雪密度0.08g/cm3					
※散水条件：交通量0・攪拌係数1.25・日降雪深20cm/day					
※上記条件時：約0.30L/m2/min					
※参考ノズル仕様型番：オールステン製：TC-701型（浅野金属）					
※ノズル性能：4穴散水角度45度：穴径3φ：散水量≒3L/min個					





埋設配管配線内訳

—A—
EM-CPPE0. 9-5P (PF28)
EM-CPPE0. 9-5P (PF28)
EM-CPPE0. 9-1P (PF22)
EM-CEE1. 25-2C (PF28)
埋設配管は電気工事

—B—
EM-CPPE0. 9-5P (E25)
EM-CEE1. 25-2C (E25)

—C—
EM-CPPE0. 9-1P (E19)

